

ชื่อโครงการ/รายการ โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์เรียนรู้และฝึกอาชีพผู้ประกอบการ (Market Place)

ตำบลสะเดียง อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์

สถานที่ก่อสร้าง มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ตำบลสะเดียง อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์

ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 จำนวน 7 แผ่น

วัน/เดือน/ปี 5 เมษายน พ.ศ. 2567

ลำดับที่	รายงาน	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน เป็นเงิน/บาท	Factor F	รวมค่าก่อสร้าง เป็นเงิน/บาท	หมายเหตุ
1	งานอาคาร	2,421,730.76	1.3031	3,155,636.64	
2	ครุภัณฑ์ประกอบอาคาร	138,942.00	1.07	148,667.9400	
	เงินใจ				
	เงินล่วงหน้าจ่าย 0.00%				
	เงินประกันผลงานหัก 0.00%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 5.00%				
	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7.00%			3,304,304.58	
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้นประมาณ			3,300,000.00	ปรับตัวเลข
	คิดเพียง	สามล้านสามแสนบาทถ้วน			


คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ที่

ลงวันที่

(ลงชื่อ).....ผู้ประมาณราคา

(อาจารย์สุริรา เบญจอนุกรม)

หมายเหตุ : ปริมาณงานที่ปรากฏใน BOQ นี้ ไม่สามารถนำไปใช้อ้างอิงในการก่อสร้างได้จริง BOQ นี้เป็นเพียงแนวทางในการคิด
คำนวณการเสนอหรือประกวดราคา ให้ผู้ที่เสนอหรือประกวดราคาให้คิดราคาจากแบบรูปรายการเท่านั้น ประกอบกับตรวจสอบ
สถานที่ก่อสร้างก่อนจะเสนอราคา หากมีอะไรผิดพลาดมหาวิทยาลัยจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น



ชื่อโครงการ/รายการ โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์เรียนรู้และฝึกอาชีพผู้ประกอบการ (Market Place)

ตำบลสะเตียง อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์

สถานที่ก่อสร้าง มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ตำบลสะเตียง อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์

ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 จำนวน 7 แผ่น

วัน/เดือน/ปี 5 เมษายน พ.ศ. 2567

ลำดับที่	รายงาน	ค่างานก่อสร้าง ค่าวัสดุและค่าแรงงาน	ค่าครุภัณฑ์จัดหา	หมายเหตุ
			ค่าวัสดุและค่าติดตั้ง	
1	งานโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก	1,121,677.26		
1.1	งานโครงสร้างเหล็กหลังคา	123,265.35		
2	งานสถาปัตยกรรม			
2.1	งานผนัง-ผิวผนัง	407,125.30		
2.2	งานพื้นผิว	112,764.20		
2.3	งานประตู-หน้าต่าง	93,550.00		
2.4	งานมุงหลังคา	198,904.05		
2.5	งานฝ้าเพดาน	82,944.60		
2.6	งานสุขภัณฑ์	51,622.00		
2.7	งานทาสี	58,114.00		
3	งานระบบไฟฟ้า	93,365.00		
4	งานระบบประปา-สุขภิบาล	50,924.00		
5	งานเบ็ดเตล็ด	27,475.00		
6	ครุภัณฑ์ประกอบอาคาร		138,942.00	
	รวมค่างาน	2,421,730.76	138,942.00	

10/4/2567
A. Holly
[Signature]

สถานที่ก่อสร้าง มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ตำบลสะเตียง อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์

วัน/เดือน/ปี 5 เมษายน พ.ศ. 2567

ลำดับที่	รายงาน	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน	ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน		
1	งาน โครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก								
	ขุดดิน-ถมกลับ	35.75	ลบ.ม.			142.00	5,076.50	5,076.50	
	ดินถม	45.23	ลบ.ม.	400.00	18,092.00	99.00	4,477.77	22,569.77	
	ทรายหยาบรองพื้น	4.37	ลบ.ม.	495.00	2,163.15	104.00	454.48	2,617.63	
	คอนกรีตผสมเสร็จ กำลังอัดประลัย 140 กก./ ตร.ชม. (Cylinder)	4.37	ลบ.ม.	2,399.00	10,483.63	327.00	1,428.99	11,912.62	
	คอนกรีตผสมเสร็จ กำลังอัดประลัย 280 กก./ ตร.ชม. (Cylinder)	176.94	ลบ.ม.	2,529.00	447,481.26	327.00	57,859.38	505,340.64	
	ไม้แบบ + ไม้คร่าว	150.00	ลบ.ฟ.	400.00	60,000.00		-	60,000.00	
	ค่าแรงติดตั้งไม้แบบ + ไม้คร่าว	289.90	ตร.ม.		-	139.00	40,296.10	40,296.10	
	เหล็กเสริม								
	- RB 6 มม.	1.97	ตัน	23,300.00	45,901.00	4,400.00	8,668.00	54,569.00	
	-RB 9 มม.	3.59	ตัน	22,450.00	80,595.50	4,000.00	14,360.00	94,955.50	
	-DB 12 มม.	2.93	ตัน	22,050.00	64,606.50	3,600.00	10,548.00	75,154.50	
	-DB 16 มม.	1.98	ตัน	21,850.00	43,263.00	3,600.00	7,128.00	50,391.00	
	-DB 20 มม.	1.63	ตัน	21,850.00	35,615.50	3,100.00	5,053.00	40,668.50	
	-DB 25 มม.	1.25	ตัน	21,850.00	27,312.50	3,100.00	3,875.00	31,187.50	
	ตะปู	87.50	กก.	36.00	3,150.00			3,150.00	
	ลวดผูกเหล็ก	369.60	กก.	30	11,088.00			11,088.00	
	เสาเข็มเจาะขนาด Ø 0.35 (6เส้น 12มม. ป. @0.15ม.)	20.00	ตัน	5,285.00	105,700.00			105,700.00	
	ค่าสกัดหัวเสาเข็มเจาะ ขนาด Ø 0.35 ม.	20.00	ตัน			350.00	7,000.00	7,000.00	
	รวมงาน โครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก							1,121,677.26	

1211 A P.F. 0/1

ชื่อโครงการ/รายการ โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์เรียนรู้และฝึกอาชีพผู้ประกอบการ (Market Place) ตำบลสะเคียง อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ 1 งาน

ปร.4 แผ่นที่2/7

สถานที่ก่อสร้าง มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ตำบลสะเคียง อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์

วัน/เดือน/ปี 5 เมษายน พ.ศ. 2567

ลำดับที่	รายงาน	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน	ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน		
1.1	งาน โครงสร้างเหล็กหลังคา								
	แปเหล็กกล่องขนาด 25x50x2.3 มม.	40.00	ท่อน	404.00	16,160.00			16,160.00	
	จันทันเหล็กกล่องขนาด 50x100x3.2 มม.	30.00	ท่อน	1,161.00	34,830.00			34,830.00	
	อกไก่เหล็กกล่องขนาด 75x125x4.5 มม.	4.00	ท่อน	2,170.00	8,680.00			8,680.00	
	แผ่นเหล็กรองหัวเสา 15 มม.	22.00	แผ่น	400.00	8,800.00		-	8,800.00	
	น๊อตหัวเสา 15 มม.	88.00	ตัว	50.00	4,400.00		-	4,400.00	
	ทาสีกันสนิม	267.36	ตร.ม.	58.00	15,506.88	35.00	9,357.60	9,357.60	
	ค่าแรงประกอบโครงหลังคาเหล็ก	224.25	ตร.ม.		-	183.00	41,037.75	41,037.75	
	รวมงาน โครงสร้างเหล็กหลังคา							123,265.35	
2	งานสถาปัตยกรรม								
2.1	งานผนัง-ผิวผนัง								
	ผนังก่ออิฐมวลฉนวนครึ่งแผ่น	397.25	ตร.ม.	284.00	112,819.00	94.00	37,341.50	150,160.50	
	ผนังก่ออิฐมวลฉนวนเต็มแผ่น	77.00	ตร.ม.	584.00	44,968.00	176.00	13,552.00	58,520.00	
	ฉาบปูนผนังเรียบ	794.50	ตร.ม.	75.00	59,587.50	87.00	69,121.50	128,709.00	
	ฉาบปูนโครงสร้าง	156.28	ตร.ม.	80.00	12,502.40	105.00	16,409.40	28,911.80	
	ผนังกรุกระเบื้องแกรนิตโต้ ขนาด 12"x24"	63.00	ตร.ม.	257.00	16,191.00	166.00	10,458.00	26,649.00	
	ผนังระแนงฝ้าไม้เทียม หน้า 6"	35.00	ตร.ม.	285	9,975.00	120.00	4,200.00	14,175.00	
	รวมงานผนัง-ผิวผนัง							407,125.30	
2.2	งานพื้นผิว								
	พื้นคอนกรีตขัดมัน เคลือบผิวด้วยน้ำยาเคลือบเงาใสกันซึม	150.00	ตร.ม.	123.00	18,450.00	82.00	12,300.00	30,750.00	
	พื้นปูกระเบื้องแกรนิตโต้ขนาด 24"x24" ผิวกึ่งเงากึ่งด้าน	53.00	ตร.ม.	606.00	32,118.00	222.00	11,766.00	43,884.00	

10/4/67

10/4/67

10/4/67

สถานที่ก่อสร้าง มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ตำบลสะเดียง อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์

วัน/เดือน/ปี 5 เมษายน พ.ศ. 2567

ลำดับที่	รายงาน	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน	ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน		
	พื้นปูกระเบื้องแกรนิตโต้ขนาด 24"x24" ผิวกึ่งเงากันลื่น	18.00	ตร.ม.	624.00	11,232.00	222.00	3,996.00	15,228.00	
	พื้นปูกระเบื้องแกรนิตโต้ขนาด 6"x36" ลายไม้ สีสรรรมชาติ	30.70	ตร.ม.	529.00	16,240.30	217.00	6,661.90	22,902.20	
	รวมงานพื้นผิว							112,764.20	
2.3	งานประตู-หน้าต่าง								
	ชุดประตูอลูมิเนียม สีโอไมซ์ ขนาด 5.55x3.30 ม.	1.00	ชุด	7,000.00	7,000.00			7,000.00	
	ชุดประตูไม้บานเปิดเดี่ยว ขนาด 0.90x2.40 ม.	3.00	ชุด	2,200.00	6,600.00			6,600.00	
	ชุดประตูอลูมิเนียมบานเปิดเดี่ยวและช่องแสงติดตายขนาด 1.20x3.30 ม.	1.00	ชุด	5,000.00	5,000.00			5,000.00	
	ชุดประตูอลูมิเนียมบานเปิดคู่และช่องแสงติดตายขนาด 1.85x3.30 ม.	1.00	ชุด	6,500.00	6,500.00			6,500.00	
	ชุดประตูอลูมิเนียมบานเปิดเดี่ยวและช่องแสงติดตายขนาด 5.70x3.30 ม.	1.00	ชุด	7,600.00	7,600.00			7,600.00	
	ชุดประตูไม้บานเปิดเดี่ยว ขนาด 1.10x2.40 ม.	1.00	ชุด	2,800.00	2,800.00			2,800.00	
	ชุดประตูไม้บานเปิดเดี่ยว เก๋ิศระบายอากาศ ขนาด 1.10x2.00 ม.	2.00	ชุด	2,200.00	4,400.00			4,400.00	
	ชุดประตูไม้บานเปิดคู่ ขนาด 1.20x2.05 ม.	1.00	ชุด	2,600.00	2,600.00			2,600.00	
	ชุดประตูบานเปิดเดี่ยว ขนาด 1.20x2.40 ม.	1.00	ชุด	2,600.00	2,600.00			2,600.00	
	ชุดหน้าต่างอลูมิเนียมบานเลื่อนสลัขนาด 2.00x1.10 ม.	3.00	ชุด	3,400.00	10,200.00			10,200.00	
	ชุดหน้าต่างอลูมิเนียมบานเลื่อนสลัขนาด 1.60x1.10 ม.	1.00	ชุด	3,250.00	3,250.00			3,250.00	
	ชุดหน้าต่างอลูมิเนียมบานติดตายขนาด 2.75x3.30 ม.	1.00	ชุด	6,800.00	6,800.00			6,800.00	
	ชุดหน้าต่างอลูมิเนียมบานติดตายขนาด 3.55x3.30 ม.	1.00	ชุด	7,800.00	7,800.00			7,800.00	
	ชุดหน้าต่างอลูมิเนียมบานกระทุ้งขนาด 1.50x0.50 ม.	3.00	ชุด	3,200.00	9,600.00			9,600.00	
	ชุดหน้าต่างอลูมิเนียมบานติดตายขนาด 5.42x3.22 ม.	1.00	ชุด	7,800.00	7,800.00			7,800.00	
	ชุดหน้าต่างอลูมิเนียมบานกระทุ้งขนาด 1.40x0.50 ม.	1.00	ชุด	3,000.00	3,000.00			3,000.00	
	รวมงานประตู-หน้าต่าง							93,550.00	

(Handwritten signatures and initials in blue ink)

ชื่อโครงการ/รายการ โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์เรียนรู้และฝึกอาชีพผู้ประกอบการ (Market Place) ตำบลสะเดียง อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ 1 งาน

ปร.4 แผ่นที่4/7

สถานที่ก่อสร้าง มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ตำบลสะเดียง อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์

วัน/เดือน/ปี 5 เมษายน พ.ศ. 2567


ลำดับที่	รายงาน	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน	ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน		
2.4	งานมุงหลังคา								
	หลังคา METALSHEET SEAMLESS สีขาวพร้อมฉนวนกันความร้อน 2"	210.00	ตร.ม.	395.00	82,950.00	80.00	16,800.00	99,750.00	
	หลังคา METALSHEET ชนิดโปร่งใส สีขาวขุ่น	21.45	ตร.ม.	769.00	16,495.05	80.00	1,716.00	18,211.05	
	หลังคาโพลีคาร์บอเนต ชนิดโปร่งใส สีขาวขุ่น	73.78	ตร.ม.	720.00	53,121.60	80.00	5,902.40	59,024.00	
	หลังคา ค.ส.ล. ผสมน้ำยากันซึม ทาทับด้วย ROOF SEAL	5.10	ตร.ม.	237.00	1,208.70	50.00	255.00	1,463.70	
	รางระบายน้ำ ไวนิลสีขาว ขนาดความกว้าง 10"	46.00	ม.	264.00	12,144.00	50.00	2,300.00	14,444.00	
	ขอบบันลวมแผ่นเหล็ก หนา 6 มม. ทำสีพ่นขาว	12.79	ตร.ม.	350.00	4,476.50	120.00	1,534.80	6,011.30	
	รวมงานมุงหลังคา							198,904.05	
2.5	งานฝ้าเพดาน								
	ฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ด หนา 9 มม. ฉาบเรียบ ทาสีขาวชนิดด้าน	202.20	ตร.ม.	298.00	60,255.60	75.00	15,165.00	75,420.60	
	ฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ด หนา 9 มม. ชนิดทนชื้น ฉาบเรียบ ทาสีขาวชนิดด้าน	18.00	ตร.ม.	343.00	6,174.00	75.00	1,350.00	7,524.00	
	รวมงานฝ้าเพดาน							82,944.60	
2.6	งานสุขภัณฑ์								
	อ่างล้างหน้า	4.00	อัน	2,300.00	9,200.00	450.00	1,800.00	11,000.00	
	ก๊อกน้ำอ่างล้างหน้า	4.00	อัน	155.00	620.00	103.00	412.00	1,032.00	
	โถสุขภัณฑ์	5.00	ตัว	4,850.00	24,250.00	450.00	2,250.00	26,500.00	
	สายฉีดชำระ	5.00	ชุด	300.00	1,500.00	70.00	350.00	1,850.00	
	กระจกเงา	2.00	บาน	1,200.00	2,400.00	70.00	140.00	2,540.00	
	ตะแกรงกันกลิ่น	5.00	อัน	150.00	750.00		-	750.00	
	โถปัสสาวะชาย	2.00	โถ	2,100.00	4,200.00	450.00	900.00	5,100.00	
	ที่ใส่กระดาษชำระ	5.00	อัน	390.00	1,950.00	120.00	600.00	2,550.00	
	ก๊อกน้ำล้างพื้น	2.00	อัน	125.00	250.00	25.00	50.00	300.00	

(Handwritten signatures and initials)

สถานที่ก่อสร้าง มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ตำบลสะเตียง อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์

วัน/เดือน/ปี 5 เมษายน พ.ศ. 2567

ลำดับที่	รายงาน	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน	ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน		
	รวมงานสุขภัณฑ์							51,622.00	
2.7	งานทาสี								
	สีน้ำอะครีลิคภายใน	224.00	ตร.ม.	35.00	7,840.00	30.00	6,720.00	14,560.00	
	สีน้ำอะครีลิคภายนอก	308.00	ตร.ม.	44.00	13,552.00	34.00	10,472.00	24,024.00	
	สีน้ำมัน	210.00	ตร.ม.	58.00	12,180.00	35.00	7,350.00	19,530.00	
	รวมงานทาสี							58,114.00	
3	งานระบบไฟฟ้า								
	โคมไฟรางคู่พร้อมหลอดฟลูออเรสเซนต์ 2x18 W	19.00	โคม	941.00	17,879.00	135.00	2,565.00	20,444.00	
	โคมไฟ LED T5 14W	25.00	โคม	315.00	7,875.00	115.00	2,875.00	10,750.00	
	เต้ารับเดี่ยว พร้อมกราวด์	5.00	อัน	107.00	535.00	90.00	450.00	985.00	
	เต้ารับคู่ พร้อมกราวด์	24.00	อัน	170.00	4,080.00	90.00	2,160.00	6,240.00	
	LOAD CENTER 12 วงจรย่อย	1.00	ชุด	8,560.00	8,560.00	1200.00	1,200.00	9,760.00	
	LOAD CENTER 24 วงจรย่อย	1.00	ชุด	9,877.00	9,877.00	1200.00	1,200.00	11,077.00	
	โคมไฟควาน์ไลท์ LED 14 W ขั้ว E27	27.00	ชุด	240.00	6,480.00	115.00	3,105.00	9,585.00	
	โคมไฟสปอตไลท์ LED 20 W กันน้ำ IP65	4.00	ชุด	220.00	880.00	120.00	480.00	1,360.00	
	JUNCTION BOX	6.00	ชุด	1,200.00	7,200.00	80.00	480.00	7,680.00	
	ชุดเต้ารับ COMPUTER LAN CAT6	4.00	ชุด	450.00	1,800.00	90.00	360.00	2,160.00	
	อุปกรณ์ส่งเสียงสัญญาณเตือนอัคคีภัย ชนิดใช้มือดึง	2.00	ชุด	630	1,260.00			1,260.00	
	เครื่องดับเพลิงแบบมือถือชนิดผงเคมีแบบแห้ง ขนาด 4 กก.	3.00	ชุด	1,088.00	3,264.00			3,264.00	
	อุปกรณ์สำรองไฟฉุกเฉิน อย่างน้อย 2 ชม.	4.00	ชุด	2,200.00	8,800.00			8,800.00	
	รวมงานระบบไฟฟ้า							93,365.00	

1A M


ชื่อโครงการ/รายการ โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์เรียนรู้และฝึกอาชีพผู้ประกอบการ (Market Place) ตำบลสะเดียง อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ 1 งาน

สถานที่ก่อสร้าง มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ตำบลสะเดียง อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์

วัน/เดือน/ปี 5 เมษายน พ.ศ. 2567

ลำดับที่	รายงาน	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน	ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน		
4	งานระบบประปา-สุขภิบาล								
	ท่อประปา พีวีซี 1/2" ชั้น 13.5	9.00	ท่อน	46.00	414.00	-	-	414.00	
	ท่อประปา พีวีซี 3/4" ชั้น 13.5	22.00	ท่อน	55.00	1,210.00	-	-	1,210.00	
	ท่อประปา พีวีซี 2 1/2" ชั้น 8.5	16.00	ท่อน	370.00	5,920.00	-	-	5,920.00	
	ท่อประปา พีวีซี 3" ชั้น 8.5	16.00	ท่อน	340.00	5,440.00	-	-	5,440.00	
	ท่อประปา พีวีซี 4" ชั้น 8.5	4.00	ท่อน	550.00	2,200.00			2,200.00	
	ท่อน้ำทิ้ง พีวีซี 6" ชั้น 8.5	9.00	ท่อน	1,165.00	10,485.00			10,485.00	
	ค่าแรงเดินระบบประปา-สุขภิบาล (30% ของราคาท่อ)	1.00	เหมา			7,385.00	7,385.00	7,385.00	
	ถังบำบัดน้ำเสียรวมชนิดใ้ร้อากาศ 1,600 ลิตร	1.00	ชุด	4,990.00	4,990.00	1,800.00	1,800.00	6,790.00	
	ปั้มน้ำพร้อมสวิทช์ปิด-เปิดอัตโนมัติ 250 w	1.00	ชุด	7,280.00	7,280.00	600.00	600.00	7,880.00	
	ข้อต่อ ข้องอ และอุปกรณ์เชื่อมต่อท่อ								
	(10% ของราคาท่อและค่าแรง)	1.00	เหมา			3200.00	3,200.00	3,200.00	
	รวมงานระบบประปา-สุขภิบาล							50,924.00	
5	งานเบ็ดเตล็ด								
	ถังเก็บน้ำวางบนดินทำด้วยใยสังเคราะห์ 1,000 ลิตร	1.00	ชุด	3,675.00	3,675.00	800.00	800.00	4,475.00	
	ป้ายไฟตัวอักษร สังกะสีพับขึ้นรูปทำสีขาว ด้านหน้าแผ่นอะคริลิก								
	โทรลลีม่วง ซ่อนไฟ LED ตัวอักษร ขนาด 1.01x9.27 ม.	1.00	ชุด	20,000.00	20,000.00	3000.00	3,000.00	23,000.00	
	รวมงานเบ็ดเตล็ด							27,475.00	
	รวมราคาวัสดุและค่าแรงทั้งสิ้น							2,421,730.76	

(Handwritten signature and initials in blue ink)

