

โครงการก่อสร้างโรงเรือนเลี้ยงโคเนื้อ ตำบลสะเตียง อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ 1 หลัง

สถานที่ก่อสร้าง ตำบลสะเตียง อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์

เลขที่แบบ

ประมาณการตามแบบ ปร.4 จำนวน 3 แผ่น

ประมาณราคาโดย นาย เสกสิทธิ์ เกิดกิจ

วันที่ประมาณราคา 8 กันยายน 2559

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและ ค่าแรงงานรวมเป็น	Factor F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน(บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร	984,620.00	1.3052	1,250,270.48	
2	ประเภทงานทาง				
3	ประเภทงานชลประทาน				
4	ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม				
	เงินไซ				
	เงินล่วงหน้าจ่าย.....0.....%				
	เงินประกันผลงานหัก.....0.....%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้.....6.....%				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม.....7.....%				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			1,250,270.48	
	คิดเป็นเงินประมาณ (ปรับตัวเลข)			1,195,800.00	
	ตัวอักษร	หนึ่งล้านหนึ่งแสนเก้าหมื่นห้าพันแปดร้อยบาทถ้วน			

ลงชื่อ..........ผู้ประมาณการ
นายเสกสิทธิ์ เกิดกิจ
สถาปนิก

Project : งานโครงสร้าง

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย		จำนวนเงิน		รวม	หมายเหตุ
				ค่าวัสดุ	ค่าแรง	ค่าวัสดุ	ค่าแรง		
1 งานขุดดินถมดิน									
1.1	งานขุดดิน	m ³	32.20	-	125.00	-	4,025.00	4,025.00	
1.2	งานถมดิน	m ³	47.00	320.00	100.00	15,040.00	4,700.00	19,740.00	
1.3	งานปรับพื้นที่	m ²	300.00	-	60.00	-	18,000.00	18,000.00	
2 งานวัสดุรองกันหลุม									
2.1	ทรายหยาบ	m ³	50.00	535.82	91.00	26,791.00	4,550.00	31,341.00	
2.2	คอนกรีตหยาบ	m ³	1.63	1,400.00	398.00	2,284.13	649.34	2,933.47	
3 งานคอนกรีตผสมเสร็จ									
3.1	ฐานราก 0.60 x 0.60 x 0.40 x19	m ³	8.16	1,840.00	391.00	15,009.98	3,189.62	18,199.61	
3.2	ตอม่อเสา	m ³	4.92	1,840.00	391.00	9,047.68	1,922.63	10,970.32	
3.3	คาน	m ³	18.54	1,840.00	391.00	34,113.60	7,249.14	41,362.74	
4 งานพื้นคอนกรีต									
4.1	งานพื้นคอนกรีตหนา 0.10 ม.	m ³	39.73	1,840.00	391.00	73,104.67	15,534.74	88,639.41	
5 งานเหล็กเสริมคอนกรีต (ความยาว 10 ม./เส้น)									
5.1	เหล็ก 6 มม. SR - 24 จำนวน	kg.	545.27	16.84	3.40	9,182.31	1,853.91	11,036.21	
5.2	เหล็ก 12 มม. SD - 30 จำนวน	kg.	135	16.77	3.40	2,260.21	458.24	2,718.45	
5.2	เหล็ก 16 มม. SD - 30 จำนวน	kg.	175	16.85	3.40	2,948.22	594.89	3,543.11	
5.3	ตะแกรงเหล็กวายนท 4 มิติ@0.20 ม.#	kg.	363	31.00	5.00	11,253.00	1,815.00	13,068.00	
5.3	ลวดผูกเหล็ก	kg.	65	46.50	70.00	3,019.44	4,545.39	7,564.82	
6 งานโครงสร้างหลังคา									
6.1	ท่อเหล็กกลมดำ 60.5x3.2 มม. - นน. 27.12 kg.	ท่อน	101	810.00	218.00	81,675.74	21,981.87	103,657.61	
6.2	เหล็กกล่อง 32.0x32.0x3.2 มม. - นน. 16.14 kg.	ท่อน	65	435.00	117.00	28,275.00	7,605.00	35,880.00	
6.3	เหล็กดัดที่ 125*50*20*2.3	ท่อน	108.00	703.00	230.00	75,924.00	24,840.00	100,764.00	
6.4	งานพันสีกั้นลม	m ²	506.41	12.00	35.00	6,076.90	17,724.29	23,801.18	
						396,005.88	141,239.07	537,244.95	

Project : งานสถาปัตยกรรม

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย		จำนวนเงิน		รวม	หมายเหตุ
				ค่าวัสดุ	ค่าแรง	ค่าวัสดุ	ค่าแรง		
12 งานไฟฟ้า									
12.1	ระบบแสงสว่าง	ชุด	21	450.00	200.00	9,450.00	4,200.00	13,650.00	
12.2	เต้าเสียบ	ชุด	15	150.00	90.00	2,250.00	1,350.00	3,600.00	
12.3	สายไฟแรงดัน 300 โวลท์ ขนาด 2x2.5 ตร.มม.	m	200	20.21	12.00	4,042.00	2,400.00	6,442.00	
12.4	Switch	ชุด	10	60.00	80.00	600.00	800.00	1,400.00	
12.6	ตู้ LP	ชุด	1	2,780.00	400.00	2,780.00	400.00	3,180.00	
12.6	ค่าขยายเขตสายไฟจากเสาไฟฟ้าเดิมพร้อมลากสายไฟฟ้า THW-A 35	เหมา	1	2,250.00	-	2,250.00	-	2,250.00	
	750 โวลท์ และติดตั้งอุปกรณ์ตามมาตรฐานของการไฟฟ้า								
13 งานประตู่-หน้าต่าง									
13.1	ประตู 1 บานบานเหล็กคู่	ชุด	1	1,500.00	500.00	1,500.00	500.00	2,000.00	
13.2	ประตู 2 บานประตูไม้สักคู่	ชุด	2	4,000.00	500.00	8,000.00	1,000.00	9,000.00	
13.3	ประตู 3 บานประตูไม้สักคู่	ชุด	1	800.00	500.00	800.00	500.00	1,300.00	
13.4	หน้าต่าง 1 บานกระจกขอบอลูมิเนียมเลื่อน	ชุด	6	3,500.00	500.00	21,000.00	3,000.00	24,000.00	
	sub total					52,672.00	14,150.00	66,822.00	
All Total						984,620.00			
Factor F = 1.3052						265,650.48			
All Total + Factor F + งานคงที่อื่น						1,250,270.48			



(นาย เสกสิทธิ์ เกติกิจ)

ผู้ประมาณราคา