



รายละเอียดการแบ่งงวดงานและระยะเวลาการก่อสร้าง
โครงการปรับปรุงถนนเส้นหลักภายในมหาวิทยาลัย ตำบลสะเตียง
อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ จำนวน ๑ งาน

สิ่งก่อสร้าง	ปรับปรุงถนนเส้นหลักภายในมหาวิทยาลัย ตำบลสะเตียง อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ จำนวน ๑ งาน
สถานที่ก่อสร้าง	มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์
ระยะเวลาการก่อสร้าง	๒๕๐ วัน (หนึ่งร้อยแปดสิบวัน)
การก่อสร้างแบ่งเป็น	๖ งวด (หกงวด)
งวดที่ ๑	จำนวนเงิน ๑๕% (ร้อยละสิบห้าของวงเงินตามสัญญาจ้าง) จ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการปรับปรุงถนนเส้นหลักภายในมหาวิทยาลัย ดังต่อไปนี้ ๑.๑ ทำการรื้อผิวจราจรเดิม พร้อมสิ่งก่อสร้างอื่นๆ ออกทั้งหมด ๑.๒ ทำการปรับระดับดินพื้นที่ พร้อมบดอัดดินบริเวณที่จะเทคอนกรีต ๑.๓ ทำการขุดล้อมต้นไม้ที่อยู่ในแนวพื้นที่ก่อสร้างออกไปปลูกในพื้นที่ใหม่ ๑.๔ ทำการย้ายเสาไฟฟ้าและระบบสื่อสาร ทั้งหมดแล้วเสร็จใน ๔๐ วัน นับตั้งแต่วันที่เริ่มลงมือทำงานตามสัญญาจ้าง
งวดที่ ๒	จำนวนเงิน ๑๕% (ร้อยละสิบห้าของวงเงินตามสัญญาจ้าง) จ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการปรับปรุงถนนเส้นหลักภายในมหาวิทยาลัย ดังต่อไปนี้ ๒.๑ ทำการวางผังและปรับพื้นที่แนวทางเดินเท้าใหม่ ๒.๒ ทำการขุดหลุม เทคอนกรีตรองฐานรากหลังคาทางเดินเท้าไม่น้อยกว่าร้อยละ ๓๐ ของงานทั้งหมด ๒.๓ ทำการเทคอนกรีตทางเดินเท้าไม่น้อยกว่าร้อยละ ๓๐ ของงานทั้งหมด ๒.๔ ทำการวางท่อสายไฟพร้อมร้อยสายไฟ ระบบไฟส่องสว่างกลางถนนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๓๐ ของงานทั้งหมด ๒.๕ ทำการเทคอนกรีตถนนในโครงการไม่น้อยกว่าร้อยละ ๓๐ ของงานทั้งหมด ๒.๖ ทำการขุดแนวท่อระบายน้ำ และวางท่อระบายน้ำไม่น้อยกว่าร้อยละ ๓๐ ของงานทั้งหมด ทั้งหมดแล้วเสร็จใน ๘๐ วัน นับตั้งแต่วันที่เริ่มลงมือทำงานตามสัญญาจ้าง
งวดที่ ๓	จำนวนเงิน ๑๕% (ร้อยละสิบห้าของวงเงินตามสัญญาจ้าง) จ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการปรับปรุงถนนเส้นหลักภายในมหาวิทยาลัย ดังต่อไปนี้ ๓.๑ ทำการขุดหลุม เทคอนกรีตรองฐานรากหลังคาทางเดินเท้าไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐ ของงานทั้งหมด ๓.๒ ทำการขุดหลุม เทคอนกรีตรองฐานรากหลังคาทางเดินเท้าไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐ ของงานทั้งหมด

- ๓.๓ ทำการเทศคอนกรีตถนนในโครงการไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๐ ของงานทั้งหมด
๓.๔ ทำการติดตั้งโครงหลังคาทางเท้าไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๐ ของงานทั้งหมด
๓.๕ ทำการเทศคอนกรีตทางเดินเท้า ของงานไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๐ ของงานทั้งหมด
ทั้งหมดแล้วเสร็จใน ๑๒๐ วัน นับตั้งแต่วันที่เริ่มลงมือทำงานตามสัญญาจ้าง

งวดที่ ๔

- จำนวนเงิน ๑๕% (ร้อยละสิบห้าของวงเงินตามสัญญาจ้าง)
จ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการปรับปรุงถนนเส้นหลักภายในมหาวิทยาลัย ดังต่อไปนี้
๔.๑ ทำการขุดหลุม เทศคอนกรีตรองฐานรากหลังคาทางเดินเท้าไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐
งานทั้งหมด
๔.๒ ทำการติดตั้งโครงหลังคาทางเท้าไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ ของงานทั้งหมด
๔.๓ ทำการเทศคอนกรีตทางเดินเท้า ของงานไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ ของงานทั้งหมด
๔.๔ ได้ทำการเทศคันทันไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๐ ของงานทั้งหมด
๔.๕ ทำการเทศคอนกรีตถนนในโครงการไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ ของงานทั้งหมด
ทั้งหมดแล้วเสร็จใน ๑๖๐ วัน นับตั้งแต่วันที่เริ่มลงมือทำงานตามสัญญาจ้าง

งวดที่ ๕

- จำนวนเงิน ๑๕% (ร้อยละสิบห้าของวงเงินตามสัญญาจ้าง)
จ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการปรับปรุงถนนเส้นหลักภายในมหาวิทยาลัย ดังต่อไปนี้
๕.๑ ทำการขุดหลุม เทศคอนกรีตรองฐานรากหลังคาทางเดินเท้าให้แล้วเสร็จ
๕.๒ ทำการติดตั้งโครงหลังคาทางเท้าให้แล้วเสร็จ
๕.๓ ทำการเทศคอนกรีตทางเดินเท้าให้แล้วเสร็จ
๕.๔ ได้ทำการเทศคันทันไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ ของงานทั้งหมด
๕.๕ ทำการขุดแนวท่อระบายของงานทั้งหมดให้แล้วเสร็จ
๕.๖ ทำการเทศคอนกรีตถนนในโครงการของงานทั้งหมดให้แล้วเสร็จ
ทั้งหมดแล้วเสร็จใน ๒๐๐ วัน นับตั้งแต่วันที่เริ่มลงมือทำงานตามสัญญาจ้าง

งวดที่ ๖

- จำนวนเงิน ๒๕% (ร้อยละยี่สิบห้าของวงเงินตามสัญญาจ้าง)
จ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการปรับปรุงถนนเส้นหลักภายในมหาวิทยาลัย ดังต่อไปนี้
๖.๑ ได้ทำการเทศคันทันของงานทั้งหมดให้แล้วเสร็จ
๖.๒ งานตีเส้นแบ่งที่จอดรถ
๖.๓ ติดตั้งโคมไฟส่องสว่างกลางถนนพร้อมสวิตช์ควบคุมของงานทั้งหมดให้แล้วเสร็จ
๖.๔ ตกแต่งปลูกต้นไม้ บริเวณเกาะกลางถนนและพื้นที่อื่นตามแบบรูป
๖.๕ ได้ทำการก่อสร้าง เก็บทำความสะอาดพื้นที่ก่อสร้างที่เหลือทั้งหมดให้แล้วเสร็จ
ครบถูกต้องตามแบบรูปรายการในสัญญาจ้างทุกประการ
ทั้งหมดแล้วเสร็จใน ๒๕๐ วัน นับตั้งแต่วันที่เริ่มลงมือทำงานตามสัญญาจ้าง

ลงชื่อ..... ผู้แบ่งงวดงาน
นายดลชัย อ่อนลา