



รายละเอียดการแบ่งงวดงานและระยะเวลาการก่อสร้าง
โครงการ ก่อสร้างทางเดินชมสวนพฤกษศาสตร์
ตำบลสะเตียง อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ จำนวน 1 งาน

สิ่งก่อสร้าง	โครงการ ก่อสร้างทางเดินชมสวนพฤกษศาสตร์ ตำบลสะเตียง อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ จำนวน 1 งาน
สถานที่ก่อสร้าง	มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ตำบลสะเตียง อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์
ระยะเวลาการก่อสร้าง	90 วัน (เก้าสิบวัน)
การก่อสร้างแบ่งเป็น	3 งวด (สามงวด)

งวดที่ 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ จะจ่ายเงินให้ผู้รับจ้าง จำนวนร้อยละ 15 ของราคาที่ประมูลได้ เมื่อผู้รับจ้างได้ดำเนินการ
-ปรับพื้นที่ตลอดเส้นทาง สิ่งกีดขวาง เคลียร์ต้นไม้ ปรับระดับดินไม่ให้สูง-ต่ำจนเกินไป บดอัดดินทางเดิน วางท่อระบายน้ำ 9 จุด
แล้วเสร็จภายใน 15 วัน นับตั้งแต่วันที่เริ่มลงมือทำงานตามสัญญาจ้าง

งวดที่ 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ จะจ่ายเงินให้ผู้รับจ้าง จำนวนร้อยละ 35 ของราคาที่ประมูลได้ เมื่อผู้รับจ้างได้ดำเนินการ
-บดอัดหินคลุก เทคันทินหล่อทับที่ ตลอดเส้นทาง วางคูขนานตามแบบ ซ้าย-ขวา
แล้วเสร็จภายใน 45 วัน นับตั้งแต่วันที่เริ่มลงมือทำงานตามสัญญาจ้าง

งวดที่ 3 (งวดสุดท้าย) มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ จะจ่ายเงินให้ผู้รับจ้าง จำนวนร้อยละ 50 ของราคา ที่ประมูลได้ เมื่อผู้รับจ้างได้ดำเนินการ
-ลาดน้ำยาประสาน เทแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ปรับไหล่ทางตลอดเส้นทาง ตีเส้นจราจรสีเหลือง เคลียร์เศษวัสดุงานก่อสร้างออกทั้งหมด ตรวจสอบเช็คความพร้อม ใช้งานขั้นสุดท้าย ตามรูปแบบรายการครุภัณฑ์แล้วเสร็จตามสัญญาว่าจ้างทุกประการ
แล้วเสร็จภายใน 90 วัน นับตั้งแต่วันที่เริ่มลงมือทำงานตามสัญญาจ้าง

ลงชื่อ.....ผู้แบ่งงวดงาน
(นายสหพรธ อารณ)