



รายละเอียดการแบ่งงวดงานและระยะเวลาการก่อสร้าง
โครงการก่อสร้างถนนเส้นหลักภายในมหาวิทยาลัย ตำบลสะเตียง
อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ จำนวน 1 งาน

สิ่งก่อสร้าง	ก่อสร้างถนนเส้นหลักภายในมหาวิทยาลัย ตำบลสะเตียง อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ จำนวน 1 งาน
สถานที่ก่อสร้าง	มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ตำบลสะเตียง อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์
ระยะเวลาการก่อสร้าง	210 วัน (สองร้อยสิบวัน)
การก่อสร้างแบ่งเป็น	4 งวด (สี่งวด)

งวดที่ 1

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ จะจ่ายเงินให้ผู้รับจ้าง จำนวนร้อยละ 10 ของราคาที่ประมูลได้
เมื่อผู้รับจ้างได้ดำเนินการ

- 1.1 รื้อพื้นผิวจราจรเดิมแล้วเสร็จร้อยละ 50 ของงานทั้งหมด
- 1.2 ปรับพื้นที่ พร้อมบดอัดหินคลุกแล้วเสร็จร้อยละ 50 ของงานทั้งหมด
ทั้งหมดแล้วเสร็จภายในกำหนดระยะเวลา 60 วัน นับตั้งแต่วันที่เริ่มลงมือก่อสร้างตามสัญญาจ้าง

งวดที่ 2

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ จะจ่ายเงินให้ผู้รับจ้าง จำนวนร้อยละ 25 ของราคาที่ประมูลได้
เมื่อผู้รับจ้างได้ดำเนินการ

- 2.1 รื้อพื้นผิวจราจรเดิมแล้วเสร็จทั้งหมด
- 2.2 ปรับพื้นที่ พร้อมบดอัดหินคลุกแล้วเสร็จทั้งหมด
- 2.3 เทคอนกรีตถนนคอนกรีต แล้วเสร็จร้อยละ 30 ของงานทั้งหมด
ทั้งหมดแล้วเสร็จภายในกำหนดระยะเวลา 120 วัน นับตั้งแต่วันที่เริ่มลงมือก่อสร้างตามสัญญาจ้าง

งวดที่ 3

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ จะจ่ายเงินให้ผู้รับจ้าง จำนวนร้อยละ 25 ของราคาที่ประมูลได้
เมื่อผู้รับจ้างได้ดำเนินการ


- 3.1 เทคอนกรีตถนนคอนกรีต แล้วเสร็จร้อยละ 80 ของงานทั้งหมด
ทั้งหมดแล้วเสร็จภายในกำหนดระยะเวลา 180 วัน นับตั้งแต่วันที่เริ่มลงมือก่อสร้างตามสัญญาจ้าง

งวดที่ 4 (งวดสุดท้าย)

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ จะจ่ายเงินให้ผู้รับจ้าง จำนวนร้อยละ 40 ของราคาที่ประมูลได้ เมื่อผู้รับจ้างได้ดำเนินการ

- 4.1 เพคอนกรีตถนนคอนกรีต แล้วเสร็จทั้งหมดตามสัญญา
- 4.2 ทำการตีเส้นจราจรและถมดินไหล่ทางแล้วเสร็จทั้งหมดตามสัญญา
- 4.3 ทำการติดตั้งวัสดุอุดร่องรอยต่อคอนกรีตแล้วเสร็จทั้งหมด
- 4.4 ได้ทำการก่อสร้าง เก็บความสะอาดพื้นที่ก่อสร้างที่เหลือทั้งหมดให้แล้วเสร็จครบถูกต้องตามรูปแบบรายการในสัญญาจ้างทุกประการ

ทั้งหมดแล้วเสร็จภายในกำหนดระยะเวลา 210 วัน นับตั้งแต่วันที่เริ่มลงมือก่อสร้างตามสัญญาจ้าง

ลงชื่อ..........ผู้แบ่งงวดงาน

นายดลชัย อ่อนลา