

รายละเอียดการแบ่งงวดงานและระยะเวลาการก่อสร้าง
โครงการปรับปรุงทาสีอาคารเรียนภายในมหาวิทยาลัย
ตำบลสะเตียง อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ จำนวน 1 งาน

สิ่งก่อสร้าง โครงการปรับปรุงทาสีอาคารเรียนภายในมหาวิทยาลัย ตำบลสะเตียง อำเภอเมืองเพชรบูรณ์
จังหวัดเพชรบูรณ์ จำนวน 1 งาน

สถานที่ก่อสร้าง มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์

ระยะเวลาการก่อสร้าง 150 วัน (หนึ่งร้อยห้าสิบวัน)

การก่อสร้างแบ่งเป็น 4 งวด (สี่งวด)

งวดที่ 1 จำนวนเงิน 20% (ร้อยละยี่สิบของวงเงินตามสัญญาจ้าง)


เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการติดตั้งนั่งร้านไม้ไผ่ ชูตสี ชัดล้าง ทำความสะอาด พร้อมทั้งขัดไปวผนัง
แตกกร้าวโดยรอบอาคาร ทาสีรองพื้นปูนเก่า 1 เที่ยวรอบอาคาร (สีออกขาวขุ่น) ทาสีน้ำอะคลิลิก
100% ชนิดทาภายนอก 2 เที่ยว เก็บรายละเอียดงานทาสีเรียบร้อยทั้งหมด 100% อาคารโรงยิมเก่า,
อาคารหอสมุดเก่า อาคารหอประชุมประกายเพชร อาคารเทคโนโลยีการเกษตร อาคาร 2 อาคาร 3
และอาคาร 4 (รวม 7 อาคาร) ตามรูปแบบรายการ พร้อมทั้งเก็บเศษวัสดุก่อสร้าง ทำความสะอาด
บริเวณพื้นที่ก่อสร้างให้เรียบร้อย งานทั้งหมดแล้วเสร็จภายในกำหนดระยะเวลา 40 วัน นับตั้งแต่วันที่
เริ่มลงมือก่อสร้างตามสัญญาจ้าง

งวดที่ 2 จำนวนเงิน 20% (ร้อยละยี่สิบของวงเงินตามสัญญาจ้าง)

เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการติดตั้งนั่งร้านไม้ไผ่ ชูตสี ชัดล้าง ทำความสะอาด พร้อมทั้งขัดไปวผนัง
แตกกร้าวโดยรอบอาคาร ทาสีรองพื้นปูนเก่า 1 เที่ยวรอบอาคาร (สีออกขาวขุ่น) ทาสีน้ำอะคลิลิก
100% ชนิดทาภายนอก 2 เที่ยว เก็บรายละเอียดงานทาสีเรียบร้อยทั้งหมด 100% อาคารเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม 1, 2, 3, 4, 5 และ 6 (รวม 6 อาคาร) ตามรูปแบบรายการ พร้อมทั้งเก็บเศษวัสดุก่อสร้าง
ทำความสะอาดบริเวณพื้นที่ก่อสร้างให้เรียบร้อย งานทั้งหมดแล้วเสร็จภายในกำหนดระยะเวลา
80 วัน นับตั้งแต่วันที่เริ่มลงมือก่อสร้างตามสัญญาจ้าง

งวดที่ 3 จำนวนเงิน 40% (ร้อยละสี่สิบของวงเงินตามสัญญาจ้าง)

เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการติดตั้งนั่งร้านไม้ไผ่ ชูตสี ชัดล้าง ทำความสะอาด พร้อมทั้งขัดไปวผนัง
แตกกร้าวโดยรอบอาคาร ทาสีรองพื้นปูนเก่า 1 เที่ยวรอบอาคาร (สีออกขาวขุ่น) ทาสีน้ำอะคลิลิก
100% ชนิดทาภายนอก 2 เที่ยว เก็บรายละเอียดงานทาสีเรียบร้อยทั้งหมด 100% พร้อมทั้งติดตั้ง
ตาข่ายกันนก อาคารหอประชุมประกายทอง อาคารนาฏศิลป์ อาคารปฏิบัติการภาษาและคอมพิวเตอร์
อาคารสิรินธร (รวม 4 อาคาร) ตามรูปแบบรายการ พร้อมทั้งเก็บเศษวัสดุก่อสร้างทำความสะอาด
บริเวณพื้นที่ก่อสร้างให้เรียบร้อย งานทั้งหมดแล้วเสร็จภายในกำหนดระยะเวลา 120 วัน นับตั้งแต่
วันที่เริ่มลงมือก่อสร้างตามสัญญาจ้าง



งวดที่ 4 จำนวนเงิน 20% (ร้อยละยี่สิบของวงเงินตามสัญญาจ้าง)

เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการติดตั้งนั่งร้านเหล็ก ชุดสี ชัดล้าง ทำความสะอาด พร้อมทั้งขัดโป๊ผนัง
แตกร้าวดโดยรอบอาคาร ทาสีรองพื้นปูนเก่า 1 เทียวรอบอาคาร (สีออกขาวขุ่น) ทาสีน้ำอะคลิลิก
100% ชนิดทาภายนอก 2 เทียว เก็บรายละเอียดงานทาสีเรียบร้อยทั้งหมด 100% พร้อมติดตั้ง
ตาข่ายกันนก อาคารสำนักงานอธิการบดี (รวม 1 อาคาร) ตามรูปแบบรายการ พร้อมทั้งเก็บเศษวัสดุ
ก่อสร้างทำความสะอาดบริเวณพื้นที่ก่อสร้างให้เรียบร้อยทั้งหมดและรื้อนั่งร้านเหล็ก นั่งร้านไม้ได้
ลงทุกอาคารให้เรียบร้อย งานทั้งหมดแล้วเสร็จภายในกำหนดระยะเวลา 150 วัน นับตั้งแต่วันที่เริ่ม
ลงมือก่อสร้างตามสัญญาจ้าง

ลงชื่อ.....ผู้แบ่งงวดงาน
(นายสหพรรณ อารมณ์)

